

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU FABRYCZNYM NA KLUB "SENIOR +" LOKAL NR 38 W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM NR 3 UL. HIRSZFELDA NA DZIAŁCE NR 131 OBRĘB 6 MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY PRZEDMIAR

REJOWIEC FABRYCZNY UL. HIRSZFELDA NR 3

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	7,45*5,03+4,36*2,69+1,17*7,25+4,62*2,72+3,31*4,32	m ²	84,550	
				RAZEM	84,550
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych-kotłownia łazienka, pokój	m ²		
d.1	0504-03	6,20+2,70+14,31	m ²	23,210	
				RAZEM	23,210
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-owiększenie otworów drzwiowych szt 5	m ²		
d.1	0331-02	0,10*2,05*5	m ²	1,025	
				RAZEM	1,025
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	1,70*7	m	11,900	
				RAZEM	11,900
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-wejściowe	m ²		
d.1	0353-05	1,15*2,40	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-01	(5,03+3,50+2,69+1,17)*2,78	m ²	34,444	
				RAZEM	34,444
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 2-02	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm-ROZBIÓRKA - współ. do R 0,40	m ²		
d.1	0121-05 analogia	1,00*2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08 z.o. 2.9.	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0232-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0232-08	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-07	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-08	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-02	Demontaż kotłów o powierzchni grzewczej 4 m2 - stalowych, wodnych)-kocioł gazowy c.o.	kocioł		
d.1	0413-01 analogia	1	kocioł	1,000	
				RAZEM	1,000

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU FABRYCZNYM NA KLUB"SENIOR +"LOKAL NR 38 W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM NR 3 UL. HIRSZFELDA NA DZIAŁCE NR 131 OBRĘB 6 MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY PRZEDMIAR

REJOWIEC FABRYCZNY UL. HIRSZFELDA NR 3

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.1 0420-01	Demontaż naczyń wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm ³ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.1 0427-01	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do 65 mm 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.1 0152-05	Demontaż termy elektrycznej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 4-02 d.1 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
24	KNR-W 4-02 d.1 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
25	KNR-W 4-02 d.1 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
26	KNNR-W 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (2,23+1,17+1,00)*2	m ² m ²	 8,800	 8,800
				RAZEM	8,800
27	KNNR-W 3 d.1 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach 12,60	m ² m ²	 12,600	 12,600
				RAZEM	12,600
28	KNR 4-04 d.1 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 5,21	m ³ m ³	 5,210	 5,210
				RAZEM	5,210
2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
29	KNR 0-19 d.2 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² <i>okna z tworzyw U max=0,90W/m²K dla całego okna kolor biały z nawiewnikami higrosterowanymi</i> (1,50*1,70)*6+1,50*1,50	m ² m ²	 17,550	 17,550
				RAZEM	17,550
30	KNR-W 4-01 d.2 0323-04	Osadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł o wym. 0,30*1,70 z konglomeratu 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
31	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,80*0,80*0,12 1,00*2,00*0,12 2,70*2,78*0,12 1,00*2,78*0,12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,077 0,240 0,901 0,334	
				RAZEM	1,552
32	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zew. z obróbką osadzenia <i>drzwi aluminiowe z naswietłem oszklonym z samozamykaczem z kpl okuciem (zestaw kompletny)</i> 2,40	m ² m ²	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400
33	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
34	KNR 0-19 d.2 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie-wiatrolap 1,80*2,78-1,00*2,40 <drzwi z naswietłem>	m ² m ²	 2,604	 2,604
				RAZEM	2,604

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z naświetlem przeszklonym kompletnie wew.-w wiatrolapie 2,40	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
36	KNNR-W 3 d.2 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m ² w jednym miejscu 12,60	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
37	KNNR-W 3 d.2 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania łazienka ((2,80+2,00+0,90)*2,78)*2	m ² m ²	31,692	
				RAZEM	31,692
38	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,03*4+(1,80+7,45)*2+2,27*4+5,80*2+(4,33+1,17)*2+(4,62+2,72)*2+(4,33+3,33)*2+(2,69+3,23)*2+(2,76+2,10+4,96*2))*2,78 <minus otwory>-17,55-18,90	m ² m ² m ²	352,838 -36,450	
				RAZEM	316,388
39	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "- powierzchnie poziome 105,81	m ² m ²	105,810	
				RAZEM	105,810
40	KNNR-W 3 d.2 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie -przyjęto współ do R 0,50 106,29	m ² m ²	106,290	
				RAZEM	106,290
41	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
42	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 105,81	m ² m ²	105,810	
				RAZEM	105,810
43	KNNR 2 d.2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe- dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 105,81	m ² m ²	105,810	
				RAZEM	105,810
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
44	KNR-W 4-03 d.3 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 4-03 d.3 1129-03	Demontaż tablic licznikowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 4-03 d.3 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
47	KNR-W 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 25	szt. szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
48	KNR-W 4-03 d.3 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
49	KNR-W 4-03 d.3 1135-01	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania 30	kpl. kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
50	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 300	m m	300,000	
				RAZEM	300,000
51	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU FABRYCZNYM NA KLUB "SENIOR +" LOKAL NR 38 W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM NR 3 UL. HIRSZFELDA NA DZIAŁCE NR 131 OBRĘB 6 MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY PRZEDMIAR

REJOWIEC FABRYCZNY UL. HIRSZFELDA NR 3

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym YDYp 3x1,5 mm ² 180	m m	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
53	KNR-W 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym YDYp 3x2,5 mm ² 250	m m	 250,000	 250,000
				RAZEM	250,000
54	KNR-W 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym YDY 4x1,5 mm ² 40	m m	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
55	KNR-W 5-08 d.3 0210-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym YDYp 5x4mm ² 25,00+50,00	m m	 75,000	 75,000
				RAZEM	75,000
56	KNR-W 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym -przewód typu 75 omów 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
57	KNR-W 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym -przewód typu UTP 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
58	KNR-W 5-08 d.3 0402-06 kalk. własna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)-tablica bezpiecznikowa kompletna- 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie brzd o szerokości do 50 mm 400	m m	 400,000	 400,000
				RAZEM	400,000
60	KNR-W 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
61	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
62	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
63	KNR-W 5-08 d.3 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 5-08 d.3 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych-LED 10	kpl. kpl.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
65	KNR-W 5-08 d.3 0511-16	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - zawieszanych-przelotowych-LED 12	kpl. kpl.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
66	KNR-W 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
67	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
68	KNR-W 5-08 d.3 0310-02	Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V z uziemieniem 2-biegunowych 10A/1.5 mm ² 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
69	KNR-W 5-08 d.3 0310-06	Montaż wtyczek przenośnych bryzgoszczelnych 380V z uziemieniem 3-biegunowych 16A/4 mm ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 5-08 d.3 0310-06	Montaż wtyczek przenośnych bryzgoszczelnych 380V z uziemieniem 3-biegunowych 16A/4 mm ² 6	szt. szt.	 6,000	 6,000

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU FABRYCZNYM NA KLUB "SENIOR +" LOKAL NR 38 W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM NR 3 UL. HIRSZFELDA NA DZIAŁCE NR 131 OBRĘB 6 MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY PRZEDMIAR

REJOWIEC FABRYCZNY UL. HIRSZFELDA NR 3

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
71	KNR-W 5-08 d.3 0310-01 analogia	Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V 2-biegunowych 10A/1.5 mm ² -gniazdo antenowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	KNR-W 5-08 d.3 0310-01 analogia	Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V 2-biegunowych 10A/1.5 mm ² -gniazdo internetowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
73	KNR-W 5-08 d.3 0510-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rтęciovych lub sodowych - tunelowych w obudowie aluminiowej przykręcanych do podłoża - lampy awaryjne	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNR-W 5-08 d.3 0510-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rтęciovych lub sodowych - tunelowych w obudowie aluminiowej przykręcanych do podłoża - lampy ewakuacyjne	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
75	KNR-W 4-03 d.3 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
76	KNR-W 4-03 d.3 1208-02	Następnny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR-W 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		3	pomiar.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		ROBOTY INSTALACYJNO-SANITARNE			
78	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych- 2 mywalki zlewozmywak	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
79	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR-W 2-15 d.4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (DOLICZYĆ SZAFKĘ)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm-z blachy nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 2-15 d.4 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
83	KNR-W 2-15 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
84	KNR-W 2-15 d.4 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
85	KNR-W 2-15 d.4 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
86	KNR-W 2-15 d.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm umywalki 2 szt,zlewozmywak 1 szt ustępy 2 szt	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
87	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU FABRYCZNYM NA KLUB"SENIOR +"LOKAL NR 38 W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM NR 3 UL. HIRSZFELDA NA DZIAŁCE NR 131 OBRĘB 6 MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY PRZEDMIAR

REJOWIEC FABRYCZNY UL. HIRSZFELDA NR 3

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.4	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
89 d.4	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
90 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
5		OGRZEWANIE AKUMULACYJNE -ELEKTRYCZNE			
91 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż-TVM Piec akumulacyjny dynamiczny 1,6kW na pow. ogrzewania do 12 m2(pomieszczenia)-Max moc grzełek [kW] - 1,6 Wymiary [mm] - 533 x 658 x 250 Ciężar [kg] - 86 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
92 d.5	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozzebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące-terma elektryczna 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6		KABINY SYSTEMOWE WC			
93 d.6	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł -UCHWYT DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- DODATKOWE UCHWYTY ubicacja 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
94 d.6	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł -UCHWYT DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- DODATKOWE UCHWYTY umywalka,-proste 40-50 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
95 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż-Kabina sanitarna wcz zabudową do sufitu, wykonana z płyty WLM.Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyty oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym). Drzwi wykonane z płyty WLM, w kolorach wg wzornika 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OGÓLNOBUDOWLANE			
96 d.7	KNR 0-12II 0829-08 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą-KUCHNIA I ŁAZIENKA $((3,31+4,33)*2+(2,10+4,92+0,66+1,06)*2)-(1,00*2)*2-2$	m ² m ²	59,520	59,520
				RAZEM	59,520
97 d.7	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą-wiatrołap,szatnia,korytarz,kuchnia. łazienka 2,84+6,00+14,52+14,33+12,04	m ² m ²	49,730	49,730
				RAZEM	49,730
98 d.7	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (1,80+1,60)*2 (1,8+3,40)*2 (2,20+2,50)*2 (1,80+2,00)*2 (1,17+4,33)*2	m m m m m	6,800 10,400 9,400 7,600 11,000	45,200
				RAZEM	45,200
99 d.7	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 45,20	m m	45,200	45,200
				RAZEM	45,200
100 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 362,79	m ² m ²	362,790	362,790
				RAZEM	362,790
101 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 105,81	m ² m ²	105,810	105,810
				RAZEM	105,810
102 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO POSTERUNKU POLICJI W REJOWCU FABRYCZNYM NA KLUB "SENIOR +" LOKAL NR 38 W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM NR 3 UL. HIRSZFELDA NA DZIAŁCE NR 131 OBRĘB 6 MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY PRZEDMIAR

REJOWIEC FABRYCZNY UL. HIRSZFELDA NR 3

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		118,32	m ²	118,320	
				RAZEM	118,320
103	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		138,64	m ²	138,640	
				RAZEM	138,640
104	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 90 cm wzmocnione kompletnie (0,90*2,05)*6	m ²		
			m ²	11,070	
				RAZEM	11,070
105	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- AC 4	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
8		DOSTAWA I Montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych - na zewnątrz budynku-FUNDAMENT			
106	KNR 2-31 d.8 0815-01 płyta fundamentowa	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1,60*1,60	m ²		
			m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
107	KNR 2-31 d.8 0102-05 0102-06 płyta fundamentowa	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 105 cm głębokości koryta 1,60*1,60	m ²		
			m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
108	KNR-W 2-02 d.8 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 1,60*1,60*0,75	m ³		
			m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
109	KNR-W 2-02 d.8 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm (26*1,60)*0,617/1000	t		
			t	0,026	
				RAZEM	0,026
110	KNR-W 2-02 d.8 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 1,60*1,60*0,30	m ³		
			m ³	0,768	
				RAZEM	0,768